

SZACUNKOWY ZAKRES ROBÓT FROMBORSKA 17

LP	PODSTAWA	OPIS I WYLICZENIA	J.M	POSZCZ.	RAZEM
1.	KNR 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa 712,1	m ²	986	986
2.	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka papy na dachach betonowych – następna warstwa krotność – 5 712,1	m ²	986	986
3.	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie gruzu samochodem samozładowczym zużyty 1 KM krotność 9	m ³	20,1	20.1
4.	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodem gruzu cegłanego	m ³	18,2	18.2
5.	KNR-W-4-01 517-01	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem 712,11	m ²	986	986
6.	KNR-W-4-01 0519-03	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną – dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego pokrycia	m ²	986	986
7.	KALK.WŁASNA	Przedłużenie wywietrz. Oraz założenie daszków ochronnych	szt.	14	14
8.	KALK.WŁASNA	Wykonanie obróbek blacharskich			
9.	KALK.WŁASNA	Naprawa kominów z ociepleniem			

SZACUNKOWY ZAKRES ROBÓT FROMBORSKA 17

10.	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej wg obmiaru	szt.	14	14
11.	KALK.WŁASNA	Uszczelnienie obróbek blacharskich uszczelnieniem dekarskim	szt.	14	KALK.WŁ.
12.	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer.30 cm papy termozgrzewalnej 8,2	mb	8,2	8,2

ZALECENIA

- wykonać podniesienie czapek kominowych na wysokość 40cm powyżej otworów wentylacyjnych

-stosować styropian o gr. 8mm

-wyjścia kanalizy zabezpieczyć ponad poziomem dachu

-na loggiach mieszkań nr.9 nr.20 nie wykonujemy izolacji -zastosować ABIZOL