

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|
| 1 | KNR-W 4-01 0518-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 520.3 | m ² m ² | 520.300 | |
| | | | | RAZEM | 520.300 |
| 2 | KNR 4-01 0519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 4 520.3 | m ² m ² | 520.300 | |
| | | | | RAZEM | 520.300 |
| 3 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 12.3 | m ³ m ³ | 12.300 | |
| | | | | RAZEM | 12.300 |
| 4 | KNR 4-01 0108-17 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 9 km 12.3 | m ³ m ³ | 12.300 | |
| | | | | RAZEM | 12.300 |
| 5 | KNR-W 4-01 0517-01 | Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem- połac dachu oraz daszki nad balkonami 520.3 | m ² m ² | 520.300 | |
| | | | | RAZEM | 520.300 |
| 6 | KNR-W 4-01 0519-03 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,2 mm 520.3 | m ² m ² | 520.300 | |
| | | | | RAZEM | 520.300 |
| 7 | kalk. własna | Przedłużenie wywiewek oraz założenie daszków ochronnych 10 | szt szt | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 8 | KNR 0-15 0526-02 | Osadzenie okien w połaci dachowej-wylaz dachowy kominiarczyk 1 | szt szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |